

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Zadanie 3 - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni środków transportu w Technikum Nr.2 przy ul. 1-go Maja 4 w Starachowicach.(część I)**
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-11-30**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Wymiana opraw oświetleniowych
1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących
3	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem, przykręcanych, 2x40W, przelotowe
2	Kody CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych Remont podłogi (cyklinowanie, lakierowanie)
4	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki stare bardzo zniszczone lub pokryte pyłochłonem
5	Lakierowanie posadzek i parkietów
6	Listwy przyścienne z drewna iglastego
3	Kody CPV: 45442180-2 Powtórne malowanie Malowanie ścian i sufitów
7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
8	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
9	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
10	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
11	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
12	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne
13	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 1-krotne, ponad 1,0 m ² , dwustronnie
14	Malowanie farbą olejną parapetów, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne
4	Kody CPV: 45421145-2 Instalowanie rolet Zakup i montaż verticali
15	Montaż verticali wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	Zadanie 3 - Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni środków transportu w Technikum Nr.2 przy ul. 1-go Maja 4 w Starachowicach.(część I)			
1	Element	Wymiana opraw oświetleniowych			
1	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	6,000	
2	KNR 508/502/10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących	kpl	6,000	
3	KNR 508/516/6	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem, przykręcanych, 2x40W, przelotowe	szt	6,000	
2	Element	Remont podłogi (cyklinowanie, lakierowanie)			
4	KNR 401/816/3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki stare bardzo zniszczone lub pokryte pyłochłonem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,80*5,90		28,320	
		RAZEM:		28,320	m2
5	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	28,320	
6	KNR 202/1113/8	Listwy przyścienne z drewna iglastego			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,80*2+5,90*2		21,400	
		RAZEM:		21,400	m
3	Element	Malowanie ścian i sufitów			
7	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit 4,80*5,90		28,320	
		ściany 4,80*2,70*2		25,920	
		minus okna -1,57*1,40*2		-4,396	
		5,90*2,70*2		31,860	
		minus okna -1,57*1,40*2		-4,396	
		minus drzwi -1,32*2,30*1		-3,036	
		RAZEM:		74,272	m2
8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	28,320	
9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	28,320	
10	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17			
		Wyliczenie ilości robót:			
		74,272		74,272	
		-28,32		-28,320	
		RAZEM:		45,952	m2
11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	45,952	
12	KNR 401/1212/4	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,57*1,40*4		8,792	
		RAZEM:		8,792	m2
13	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 1-krotne, ponad 1,0 m2, dwustronnie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,32*2,30*1		3,036	
		RAZEM:		3,036	m2
14	KNR 401/1212/1	Malowanie farbą olejną parapetów, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,30*4,00*2		2,400	
		RAZEM:		2,400	m2
4	Element	Zakup i montaż verticali			
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż verticali wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,60*1,40*4		8,960	
		RAZEM:		8,960	m2