

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładziny podłogowej - Starostwo Powiatowe w Starachowicach  
ul. dr Władysława Borkowskiego 4

Nazwy i kody CPV: 45442180-2 Powtórne malowanie  
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  
45421145-2 Instalowanie rolet  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Data opracowania przedmiaru robót: 2018-02-26

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładziny podłogowej - Starostwo Powiatowe w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4</b>		
1	Element	<b>Pokój nr 203</b>		
1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 4,30*4,30	18,4900	
		ściany 4,30*3,00*2	25,8000	
		4,30*3,00*2	25,8000	
		-1,30*1,60*2	-4,1600	
		-1,00*2,00*1	-2,0000	
		RAZEM:	63,9300	m2 63,930
2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 4,30*4,30	18,4900	
		RAZEM:	18,4900	m2 18,490
3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 4,30*3,00*2	25,8000	
		4,30*3,00*2	25,8000	
		-1,30*1,60*2	-4,1600	
		-1,00*2,00*1	-2,0000	
		RAZEM:	45,4400	m2 45,440
4	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	18,490
5	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	18,490
6	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	18,490
7	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,30*0,10*2	0,8600	
		4,30*0,10*2	0,8600	
		RAZEM:	1,7200	m2 1,720
8	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)	szt	1,000
9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,41	2,4100	
		RAZEM:	2,4100	m 2,410
10	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,41*0,50	1,2050	
		RAZEM:	1,2050	m2 1,205
11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*1,77*2	4,6020	
		RAZEM:	4,6020	m2 4,602
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,08*0,95+1,08*0,40)*2	2,9160	
		RAZEM:	2,9160	m2 2,916
13	KNRW 202/1036/8	Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szer.30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,12+1,44+1,10+0,94	4,6000	
		RAZEM:	4,6000	m 4,600
14	KNRW 202/1036/7	Montaż narożnika 0,20x0,12x1,50 m z płyty meblowej	m	1,500
2	Element	<b>Pokój nr 204 - Pomieszczenie gospodarcze</b>		
15	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	3,240
16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*1,80	3,2400	
		RAZEM:	3,2400	m2 3,240

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3	Element	<b>Pokój nr 205</b>		
17	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	3,00*4,30		12,9000
	ściany	3,00*3,00*2		18,0000
		-1,00*2,00*1		-2,0000
		-1,30*1,60*1		-2,0800
		4,30*3,00*2		25,8000
		-1,00*2,00*1		-2,0000
		RAZEM:		50,6200
			m2	50,620
18	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	3,00*4,30		12,9000
		RAZEM:		12,9000
			m2	12,900
19	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	3,00*3,00*2		18,0000
		-1,00*2,00*1		-2,0000
		-1,30*1,60*1		-2,0800
		4,30*3,00*2		25,8000
		-1,00*2,00*1		-2,0000
		RAZEM:		37,7200
			m2	37,720
20	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	12,900
21	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	12,900
22	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	12,900
23	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,00*0,10*2		0,6000
		4,30*0,10*2		0,8600
		RAZEM:		1,4600
			m2	1,460
24	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)	szt	1,000
25	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,00*2		6,0000
		RAZEM:		6,0000
			m	6,000
26	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,00*0,50		3,0000
		RAZEM:		3,0000
			m2	3,000
27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,30*1,77*1		2,3010
		RAZEM:		2,3010
			m2	2,301
28	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,08*0,95+1,08*0,40)*1		1,4580
		RAZEM:		1,4580
			m2	1,458
29	KNR 202/2010/3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 40 cm - uzupełnienie otworu drzwiowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,90*2,00		1,8000
		RAZEM:		1,8000
			m2	1,800
30	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	m2	1,800
31	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,90*2,00		1,8000
		RAZEM:		1,8000
			m2	1,800
4	Element	<b>Pokój nr 206</b>		
32	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	3,70*5,50		20,3500
	ściany	3,70*3,00*2		22,2000
		-1,00*1,80*1		-1,8000
		-1,00*2,00*1		-2,0000
		5,50*3,00*2		33,0000
		-1,30*1,60*2		-4,1600
		1,00*2,00*1		2,0000
		RAZEM:		69,5900
			m2	69,590
33	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	3,70*5,50		20,3500
		RAZEM:		20,3500
			m2	20,350

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
34	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	3,70*3,00*2	22,2000
			-1,00*1,80*1	-1,8000
			-1,00*2,00*1	-2,0000
			5,50*3,00*2	33,0000
			-1,30*1,60*2	-4,1600
			1,00*2,00*1	2,0000
		RAZEM:		49,2400
			m2	49,240
35	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	20,350
36	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	20,350
37	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	20,350
38	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,70*0,10*2	0,7400
			5,50*0,10*2	1,1000
		RAZEM:		1,8400
			m2	1,840
39	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okragła)	szt	1,000
40	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
			5,46	5,4600
		RAZEM:		5,4600
			m	5,460
41	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki		
		Wyliczenie ilości robót:		
			5,46*0,50	2,7300
		RAZEM:		2,7300
			m2	2,730
42	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,30*1,77*2	4,6020
			1,00*1,77*1	1,7700
		RAZEM:		6,3720
			m2	6,372
43	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(1,08*0,95+1,08*0,40)*2	2,9160
			(0,78*1,13+0,78*0,27)*1	1,0920
		RAZEM:		4,0080
			m2	4,008
44	KNRW 202/1036/8	Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szer.30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,83+0,60	1,4300
		RAZEM:		1,4300
			m	1,430
45	KNRW 202/1036/7	Montaż narożnika 0,20x0,12x1,50 m z płyty meblowej	m	1,500
5	Element	<b>Pokój nr 207</b>		
46	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit	3,70*6,10	22,5700
		ściany	3,70*3,00*2	22,2000
			-1,00*2,00*1	-2,0000
			-1,30*3,00*1	-3,9000
			6,10*3,00*2	36,6000
			-1,30*1,60*2	-4,1600
		RAZEM:		71,3100
			m2	71,310
47	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit	3,70*6,10	22,5700
		RAZEM:		22,5700
			m2	22,570
48	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	3,70*3,00*2	22,2000
			-1,00*2,00*1	-2,0000
			-1,30*3,00*1	-3,9000
			6,10*3,00*2	36,6000
			-1,30*1,60*2	-4,1600
		RAZEM:		48,7400
			m2	48,740
49	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	22,570
50	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	22,570
51	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	22,570

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
52	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,70*0,10*2		0,7400
		6,10*0,10*2		1,2200
		RAZEM:		1,9600
53	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)	m2	1,960
54	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,70+2,87		6,5700
		RAZEM:	m	6,570
55	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,57*0,50		3,2850
		RAZEM:	m2	3,285
56	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*1,77*2		4,6020
		RAZEM:	m2	4,602
57	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,08*0,95+1,08*0,40)*2		2,9160
		RAZEM:	m2	2,916
6	Element	<b>Pokój 210-211</b>		
58	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)	szt	2,000
59	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,70+2,87		6,5700
		RAZEM:	m	6,570
60	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,57*0,50		3,2850
		RAZEM:	m2	3,285
61	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*1,77*2		4,6020
		RAZEM:	m2	4,602
62	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,08*0,95+1,08*0,40)*2		2,9160
		RAZEM:	m2	2,916
63	KNRW 202/1036/7	Montaż narożnika 0,20x0,12x1,50 m z płyty meblowej	m	1,500
64	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
65	KNR 402/235/3	Demontaż zlewu kuchennego	kpl	1,000
66	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,71+1,46+1,71+1,46)*2,52		15,9768
		RAZEM:	m2	15,977
67	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,71*1,46		2,4966
		RAZEM:	m2	2,497
68	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ścianki działowej K-G		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,71*2,52		4,3092
		RAZEM:	m2	4,309
69	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej		
70	KNRW 202/1036/7	Montaż narożnika 0,20x0,12x1,50 m z płyty meblowej	kpl	1,000
71	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m	1,500
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,30*3,70		19,6100
		RAZEM:	m2	19,610
72	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,30*3,70		19,6100
		RAZEM:	m2	19,610

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
73	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,61*0,10		1,9610
		RAZEM:		1,9610
			m2	1,961
74	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	19,610
75	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna - pomieszczenie adaptowane	m2	2,497
76	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	2,497
77	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,497*0,10		0,2497
		RAZEM:		0,2497
			m2	0,250
78	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku ( po demontażu płytek glazurowanych)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,46+1,46+1,77)*2,52		11,8188
		RAZEM:		11,8188
			m2	11,819
79	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 3,70*5,30		19,6100
		ściany 3,70*2,87*2-(0,90*2,00*2)+5,30*2,87*2-(1,00*2,00*1)		46,0600
		RAZEM:		65,6700
			m2	65,670
80	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	19,610
81	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	49,060
82	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2 m2	szt	1,000
83	KNR 202/2010/3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 40 cm - uzupełnienie otworu drzwiowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,00		1,8000
		RAZEM:		1,8000
			m2	1,800
84	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	m2	1,800
85	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,00		1,8000
		RAZEM:		1,8000
			m2	1,800
7	Element	<b>Pokój nr 111 - Pomieszczenie gospodarcze</b>		
86	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	3,240
87	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*1,80		3,2400
		RAZEM:		3,2400
			m2	3,240
8	Element	<b>Pokój nr 108</b>		
88	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 3,20*5,20		16,6400
		ściany 3,20*2,90*2		18,5600
		-1,00*2,00*1		-2,0000
		-1,30*1,60*1		-2,0800
		5,20*2,90*2		30,1600
		-1,00*2,00*1		-2,0000
		RAZEM:		59,2800
			m2	59,280
89	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 3,20*5,20		16,6400
		RAZEM:		16,6400
			m2	16,640
90	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 3,20*2,90*2		18,5600
		-1,00*2,00*1		-2,0000
		-1,30*1,60*1		-2,0800
		5,20*2,90*2		30,1600
		-1,00*2,00*1		-2,0000
		RAZEM:		42,6400
			m2	42,640
91	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	16,640
92	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	16,640
93	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	16,640
94	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,20*0,10*2		0,6400
		5,20*0,10*2		1,0400
		RAZEM:		1,6800
			m2	1,680

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
95	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,640
96	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,87*3+5,20		13,8100
		RAZEM:		13,8100
97	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki	m	13,810
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,810*0,50		6,9050
		RAZEM:		6,9050
98	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)	szt	1,000
99	KNR 202/2010/3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe		
		25-01, słupki w rozstawie 40 cm - uzupełnienie otworu drzwiowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,00		1,8000
		RAZEM:		1,8000
100	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2	1,800
101	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,00		1,8000
		RAZEM:		1,8000
9	Element	<b>Pokój nr 107</b>		
102	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	71,310
103	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	22,570
104	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	48,740
105	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	22,570
106	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	22,570
107	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	22,570
108	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	1,960
109	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	22,570
110	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,87*3+0,90*2+3,63		14,0400
		RAZEM:		14,0400
111	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki	m2	14,040
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,040*0,50		7,0200
		RAZEM:		7,0200
112	KNRW 202/1036/8	Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szer.30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,18+1,11		2,2900
		RAZEM:		2,2900
10	Element	<b>Pokój nr 106</b>		
113	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	69,590
114	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	20,350
115	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	49,240
116	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	20,350
117	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	20,350
118	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	20,350
119	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	1,840
120	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	20,350
121	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,87*3,68+0,50*2+0,80*2		13,1616
		RAZEM:		13,1616
122	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki	m2	13,162
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,162*0,50		6,5810
		RAZEM:		6,5810
123	KNRW 202/1036/8	Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szer.30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,66+0,85+1,50		6,0100
		RAZEM:		6,0100
124	KNRW 202/1036/7	Montaż narożnika 0,20x0,12x1,50 m z płyty meblowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*2		3,0000
		RAZEM:		3,0000

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
11	Element	<b>Pokój nr 105</b>		
125	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	50,620
126	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	12,900
127	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	37,720
128	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	12,900
129	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	12,900
130	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	12,900
131	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	1,460
132	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	12,900
133	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,87*3+4,31+3,12*2+0,50*2		20,1600
			RAZEM:	20,1600
134	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki	m2	10,080
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,160*0,50		10,0800
			RAZEM:	10,0800
135	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym	m2	1,458
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,08*0,95+1,08*0,40)*1		1,4580
			RAZEM:	1,4580
136	KNRW 202/1036/8	Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szer.30 cm	m	0,800
12	Element	<b>Pokój nr 103</b>		
137	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	63,930
138	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	18,490
139	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	45,440
140	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	18,490
141	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	18,490
142	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	18,490
143	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	1,720
144	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,490
145	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)	szt	1,000
146	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,87*5+4,29*2+4,22		27,1500
			RAZEM:	27,1500
147	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki	m2	13,575
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,150*0,50		13,5750
			RAZEM:	13,5750
148	KNRW 202/1036/8	Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szer.30 cm	m	4,450
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,32+1,65+1,48		4,4500
			RAZEM:	4,4500
13	Element	<b>Pokój nr 104 - Pomieszczenie gospodarcze</b>		
149	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	3,240
150	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*1,80		3,2400
			RAZEM:	3,2400
14	Element	<b>Pokój nr 117</b>		
151	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit		
		3,66*3,66		13,3956
		1,00*0,40		0,4000
		1,87*1,29		2,4123
		0,34*1,00		0,3400
		ściany		
		5,50*2,86		15,7300
		3,66*2,86		10,4676
		-drzwi		
		3,66*2,86		10,4676
		- okno		
		-1,30*1,77		-2,3010
		5,50*2,86		15,7300
		- drzwi		
		-1,00*2,00		-2,0000
			RAZEM:	62,6421
			m2	62,642



Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość		
152	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne				
		Wyliczenie ilości robót:				
			3,66*3,66	13,3956		
			1,00*0,40	0,4000		
			1,87*1,29	2,4123		
		0,34*1,00	0,3400			
		RAZEM:	16,5479	m2 16,548		
153	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne				
		Wyliczenie ilości robót:				
		ściany	5,50*2,86	15,7300		
			3,66*2,86	10,4676		
		-drzwi	-1,00*2,00	-2,0000		
			3,66*2,86	10,4676		
		- okno	-1,30*1,77	-2,3010		
			5,50*2,86	15,7300		
		-drzwi	-1,00*2,00	-2,0000		
		RAZEM:	46,0942	m2 46,094		
154	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	16,548		
155	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	16,548		
156	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	16,548		
157	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne				
		Wyliczenie ilości robót:				
			16,548*0,10	1,6548		
		RAZEM:	1,6548	m2 1,655		
158	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,548		
159	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m2				
		Wyliczenie ilości robót:				
			1,00*2	2,0000		
		RAZEM:	2,0000	m2 2,000		
160	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okragła)	szt	1,000		
161	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach				
		Wyliczenie ilości robót:				
			2,87*2+1,60+1,40+2,36+3,60	14,7000		
		RAZEM:	14,7000	m 14,700		
162	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki				
		Wyliczenie ilości robót:				
			14,70*0,50	7,3500		
		RAZEM:	7,3500	m2 7,350		
163	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali				
		Wyliczenie ilości robót:				
			1,30*1,77*1	2,3010		
		RAZEM:	2,3010	m2 2,301		
164	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym				
		Wyliczenie ilości robót:				
			(1,08*0,95+1,08*0,40)*1	1,4580		
		RAZEM:	1,4580	m2 1,458		
15	Element	<b>Pokój nr 118</b>				
165	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku				
		Wyliczenie ilości robót:				
		sufit	5,76*3,70	21,3120		
			0,48*1,00	0,4800		
			1,96*0,48	0,9408		
		ściany	6,22*2,86	17,7892		
		-drzwi	1,00*2,00	2,0000		
			3,70*2,86	10,5820		
		- okno	-1,30*1,77*2	-4,6020		
			3,70*2,86	10,5820		
		-drzwi	-1,00*2,00	-2,0000		
				RAZEM:	57,0840	m2 57,084
		166	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
				Wyliczenie ilości robót:		
sufit	5,76*3,70			21,3120		
	0,48*1,00			0,4800		
	1,96*0,48			0,9408		
		RAZEM:	22,7328	m2 22,733		
167	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne				
		Wyliczenie ilości robót:				
		ściany	6,22*2,86	17,7892		
		-drzwi	1,00*2,00	2,0000		
			3,70*2,86	10,5820		
		- okno	-1,30*1,77*2	-4,6020		
			3,70*2,86	10,5820		
		-drzwi	-1,00*2,00	-2,0000		
		RAZEM:	34,3512	m2 34,351		

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
168	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	22,733
169	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	22,733
170	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	22,733
171	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,733*0,10		2,2733
			RAZEM:	2,2733
172	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	22,733
173	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okragła)	szt	1,000
174	Kalkulacja własna	Likwidacja kratki wentylacyjnej, uzupełnienie ścianki K-G po demontażu kratki	kpl	1,000
175	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,87*2+0,84*2+3,70+0,50*2		12,1200
			RAZEM:	12,1200
176	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,120*0,50		6,0600
			RAZEM:	6,0600
177	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*1,77*3		6,9030
			RAZEM:	6,9030
178	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,08*0,95+1,08*0,40)*3		4,3740
			RAZEM:	4,3740
179	KNRW 202/1036/8	Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szer.30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,27+1,20+2,05		4,5200
			RAZEM:	4,5200
180	KNRW 202/1036/7	Montaż narożnika 0,20x0,12x1,50 m z płyty meblowej	m	1,500
16	Element	<b>Pokój nr 119</b>		
181	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit		
		4,893*3,72		18,2020
		0,60*0,987		0,5922
		(0,987+0,60+0,72+5,44+3,72+5,44)*2,87		48,5231
		-1,30*1,75*2		-4,5500
		-1,00*1,75		-1,7500
		-1,00*2,00		-2,0000
			RAZEM:	59,0173
182	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	18,794
183	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		59,017-18,794		40,2230
			RAZEM:	40,2230
184	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	18,794
185	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	18,794
186	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	18,794
187	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,794*0,10		1,8794
			RAZEM:	1,8794
188	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,794		18,7940
			RAZEM:	18,7940
189	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okragła)	szt	1,000
190	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00+0,90*2+0,80*2+0,90		5,3000
			RAZEM:	5,3000
191	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,30*0,50		2,6500
			RAZEM:	2,6500

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
192	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*1,77*2	4,6020	
		1,00*1,77*1	1,7700	
		RAZEM:	6,3720	m2 6,372
193	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,08*0,95+1,08*0,40)*2	2,9160	
		(0,78*1,13+0,78*0,27)*1	1,0920	
		RAZEM:	4,0080	m2 4,008
194	KNRW 202/1036/8	Montaż odbojnicy ściennej z płyty meblowej szer.30 cm	m	3,000
17	Element	<b>Pokój nr 116 - Pomieszczenie gospodarcze</b>		
195	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni (naprawa pęknięć) z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	3,240
196	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*1,80	3,2400	
		RAZEM:	3,2400	m2 3,240
18	Element	<b>Pokój nr 121 - Kancelaria dokumentów niejawnych</b>		
197	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 2,07*3,87	8,0109	
		2,30*1,39	3,1970	
		ściany (3,87+2,07+2,50+2,30+1,39+4,37)*2,88	47,5200	
		- okna -(1,30*1,75*2)	-4,5500	
		-drzwi -(1,00*2,00)	-2,0000	
		RAZEM:	52,1779	m2 52,178
198	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	11,208
199	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		52,178-11,208	40,9700	
		RAZEM:	40,9700	m2 40,970
200	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie	m2	11,208
201	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	11,208
202	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	11,208
203	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,208*0,10	1,1208	
		RAZEM:	1,1208	m2 1,121
204	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	11,208
205	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m2, dwustronnie	m2	2,000
19	Element	<b>Kancelaria Ogólna</b>		
206	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, Stolarka PCV - witryna (okno podawcze), powierzchnia ponad 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,70*3,20	5,4400	
		RAZEM:	5,4400	m2 5,440
207	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły - poszerzenie otworu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*0,15	0,1350	
		RAZEM:	0,1350	m2 0,135
208	KNR 19/1024/11 (1)	Okno podawcze, aluminiowe, osadzanie na kotwach, z szybą antywłamaniową, okno podawcze z częścią opuszczaną (uzgodnić z Inwestorem)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,70*1,00*1	0,7000	
		0,90*1,15*1	1,0350	
		RAZEM:	1,7350	m2 1,735
209	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników drewnianych	m	3,200
210	KNR 202/129/1	Obsadzenie podokienników z płyty meblowej o długości 0,90 m i szerokości 0,60 m	szt	1,000
211	KNR 202/129/1	Obsadzenie podokienników z płyty meblowej o długości 0,70 m i szerokości 0,60 m	szt	1,000
212	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,70*3,20)	5,4400	
		Okno podawcze -1,735	-1,7350	
		RAZEM:	3,7050	m2 3,705
213	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho	m2	3,705
214	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okragła)	szt	1,000
215	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*1,76*1	1,7600	
		1,30*1,76*1	2,2880	
		RAZEM:	4,0480	m2 4,048

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
216	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych - kolor uzgodnić z Zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,78*1,00+0,78*0,44	1,1232
			1,10*1,00+1,10*0,44	1,5840
		RAZEM:		2,7072
217	KNRW 202/1036/7	Montaż narożnika 0,30x0,70 x1,50 m z płyty meblowej	m	1,500
218	Kalkulacja indywidualna	Obudowa ścian z płyty meblowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściana wewnętrzna przy wejściu	(0,65+0,30)*1,50	1,4250
		Obudowa słupa wewnętrznego	(0,45*4)*1,50	2,7000
		Powierzchnia pod okienkiem podawczym (wewnątrz)	0,90*0,80+0,70*0,95	1,3850
		RAZEM:		5,5100
219	Kalkulacja własna	Mycie i naprawa konstrukcji sufitu podwieszonoego	kpl	1,000
220	KNRW 202/2702/1	Wymiana płyt sufitowych z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60 cm R = 1,000*0,50 = 0,500 M = 1,000 S = 1,000*0,50 = 0,500		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,34*4,03	13,4602
			1,17*1,67	1,9539
		RAZEM:		15,4141
221	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	(1,00+2,53+5,00+4,00+3,82+1,82+0,49+0,45)*2,68	51,2148
		RAZEM:		51,2148
222	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	51,215
223	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0' m2, dwustronnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,00*2	2,0000
		RAZEM:		2,0000
20	Element	<b>Pokój nr 213</b>		
224	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit	6,18*3,32	20,5176
			4,52*0,56	2,5312
			2,98*0,65	1,9370
		ściany	(3,32+0,87+0,56+4,52+0,79+3,33+1,52+1,74)*2,80	46,6200
		minus drzwi	-1,00*2,00	-2,0000
		minus okno	-1,16*1,85*2	-4,2920
			(1,21+1,21)*2,58	6,2436
			(1,80+1,80)*0,69	2,4840
		RAZEM:		74,0414
225	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			74,041-24,986	49,0550
		RAZEM:		49,0550
226	Kalkulacja indywidualna	Demontaż sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych R = 1,000*0,25 = 0,250 M = 0,000 S = 1,000*0,25 = 0,250		
		Wyliczenie ilości robót:		
			24,986	24,9860
		RAZEM:		24,9860
227	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			24,986	24,9860
		RAZEM:		24,9860
228	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładziny dywanowe w rulonie		
		Wyliczenie ilości robót:		
			6,18*3,32	20,5176
			4,52*0,56	2,5312
			2,98*0,65	1,9370
			1,08*0,32*2	0,6912
			1/2*(1,00+2,98)	1,9900
		RAZEM:		27,6670
229	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2, zaprawa "Ceresit CN 72" lub równoważna	m2	27,667
230	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne	m2	27,667

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
231	KNR 202/1112/5 (1)	Cokolik z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe typu Tarket lub równoważne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,667*0,10	2,7667	
		RAZEM:	2,7667	m2 2,767
232	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	27,767
233	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ponad 1,0 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,00*2	4,0000	
		RAZEM:	4,0000	m2 4,000
234	KNR 202/1215/1	Wymiana kratki wentylacyjnej (PCV-okrągła)	szk	1,000
235	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew plastikowych na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,84*3+5,40*1	13,9200	
		RAZEM:	13,9200	m 13,920
236	KNR 202/2601/5	Wzmocnienie połączenia ścian warstwą siatki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,920*0,50	6,9600	
		RAZEM:	6,9600	m2 6,960
237	Kalkulacja indywidualna	Demontaż verticali		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,87*1,88*2	7,0312	
		1,08*1,85*1	1,9980	
		RAZEM:	9,0292	m2 9,029
238	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych w oknach aluminiowych - kolor uzgodnić z Zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,97*1,03+0,97*0,42)*2	2,8130	
		(0,65*1,11+0,42*1,11)*4	4,7508	
		RAZEM:	7,5638	m2 7,564
239	KNRW 202/1036/7	Montaż narożnika 0,20x0,12x1,50 m z płyty meblowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,50*2	3,0000	
		RAZEM:	3,0000	m 3,000
21	Element	<b>Klatka schodowa na poziomie piwnicy</b>		
240	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,24*0,85	1,9040	
		RAZEM:	1,9040	m2 1,904
241	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	1,904
242	KNR 401/716/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2	m2	1,904
243	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
	ściany	1,80*1,30	2,3400	
		3,30*1,30*2	8,5800	
		1,67*1,30	2,1710	
		1,58*1,30	2,0540	
		3,50*1,30*2	9,1000	
		4,46*1,30*2	11,5960	
		4,00*1,30*2	10,4000	
	sufit	4,46*4,00	17,8400	
		5,70*1,44	8,2080	
		3,00*1,70	5,1000	
		RAZEM:	77,3890	m2 77,389
244	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
	sufit	4,46*4,00	17,8400	
		5,70*1,44	8,2080	
		3,00*1,70	5,1000	
		RAZEM:	31,1480	m2 31,148
245	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
	ściany	1,80*1,30	2,3400	
		3,30*1,30*2	8,5800	
		1,67*1,30	2,1710	
		1,58*1,30	2,0540	
		3,50*1,30*2	9,1000	
		4,46*1,30*2	11,5960	
		4,00*1,30*2	10,4000	
		RAZEM:	46,2410	m2 46,241

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
246	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami starych tynków, przygotowanie powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	1,80*1,40	2,5200
			3,30*1,40*2	9,2400
			1,67*1,40	2,3380
			1,58*1,40	2,2120
			3,50*1,40*2	9,8000
			4,46*1,40*2	12,4880
			4,00*1,40*2	11,2000
			RAZEM:	49,7980
247	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	49,798
22	Element	<b>Remont daszku nad wejściem do Wydziału Komunikacji</b>		
248	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,60*1,50	5,4000
			RAZEM:	5,4000
249	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	5,400
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,60*0,30	1,0800
			RAZEM:	1,0800
250	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	1,500
251	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,000
252	KNR 401/804/7	Zerwanie szlichty cementowej	m2	5,400
253	KNR 202/601/1 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki poziome, 1-warstwa	m2	5,400
254	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	5,400
255	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m2	5,400
256	KNR 202/609/1 (1)	Wykonanie pokrycia daszku ze styropapy gr. 10 cm (klin ze spadkiem w kierunku rynny), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku	m2	5,400
257	KNRW 202/504/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	m2	5,400
258	KNRW 202/524/2	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi` 180` mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,50+3,60	5,1000
			RAZEM:	5,1000
259	KNRW 202/531/4	Rury spustowe z PVC, Fi` 180` mm	m	3,000
260	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25` cm	m2	1,080
23	Element	<b>Roboty malarskie - wejście do Wydziału Komunikacji</b>		
261	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	2,80*2,70*2	15,1200
			1,30*2,70*2	7,0200
		sufit	2,80*1,30	3,6400
			RAZEM:	25,7800
262	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	25,780
263	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			25,78-3,64	22,1400
			RAZEM:	22,1400
24	Element	<b>Kasa</b>		
264	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	4,27*2,60*2	22,2040
			1,92*2,60*2	9,9840
		sufit	4,27*1,92	8,1984
			RAZEM:	40,3864
265	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	40,386
266	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			40,386-8,198	32,1880
			RAZEM:	32,1880
25	Element	<b>Roboty różne</b>		
267	Kalkulacja indywidualna	Wnoszenie i wynoszenie mebli biurowych	kpl	1,000